● 環境試験 [振動・ノイズ] 工業試験所検査済み　● 特許庁 意匠登録申請中

公共施設・商業施設・オフィスビル・テナントビル・ホテル・旅館・病院などに…

うすかるくんシリーズ

『Guide Light Panel / 吊下げくん』（両面メディア表示）

point① スリム＆軽量	デザイン性に優れたスリムタイプ＆軽量
point② 省エネ・ECO	導光板の特性を活かした省エネＥＣＯサイン
point③ 自由設計	現場に合わせたカスタマイズ設計可能
point④ 簡単施工	天井へ本体固定のみ取付完了。現場施工が簡単
point⑤ フィルム製作	メディアデータ支給でフィルム製作から貼付します
point⑥ 電源内蔵	トランス電源内蔵仕様 （安全規格PSE取得電源・使用温度-10～50℃・防水IP67） （LEDBAR弊社オリジナル基板ハイパワー6500K使用）
point⑦ 総コストダウン	従来の製品コスト・設計コスト・総工事コスト ＞ Guide Light Panelの総工事コスト



標準タイプ
（電源内蔵型）



スリムタイプ
（電源外付け型）

公共機関などに

病院・商業施設・ホテル・旅館などに



スリムタイプ

その他 トイレピクト等 カスタマイズ製作も可能

Guide Light Panel 「吊下げくん」 仕様

※標準照度 2,500ルクス
（H 300mm）

※標準仕様最大サイズ
H 450mm W 2,400mm
（特注サイズ別途相談）

H300 x W1200 の場合

	今までの吊下げBOXサイン	導光板方式吊下げサイン	新タイプ 吊下げくん 意匠登録申請中
			
光源	蛍光灯（約3本） LEDモジュール （約120ｗ相当）	導光板×2枚 LEDBAR×2列 （60ｗ相当）	導光板×1枚 LEDBAR×1列 （30w相当） ハイパワーLED PSB基準使用 2500ルクス確保
発注依頼先	複数社	複数社	弊社のみ（完成品）
重量	約10～15kg ※BOXの材質による	約10.6kg フレーム分+a	約5.4kg +aなしで軽量！
電気料金 (1日目安)※1	約40円	約20円	約10円
電気料金 (年間目安)※2	約14,600円 節電値（100%）	約7,300円 節電値（50%）	約3,650円 節電値（25%）
<例> 20台での 電気料金と 削減値 （年間）	約292,000円	約146,000円	約73,000円
	年間146,000円のコスト削減		年間73,000円のコスト削減
	年間219,000円のコスト削減		

[※1] 従量電灯A（1kwh 22.83円で計算）1日16時間店頭の電気代目安
[※2] 1日電気代×365日（年間）で計算

☆意匠金物・メディアシート・電源込み
※吊下げボルト・吊下げ意匠パイプは現場で長さ調整の為、別途。
※ロット数によりフレーム（指定色）焼付塗装相談いたします。

- 初回における取付現場施工はお客様でお願い致します（以降メンテナンス補修作業は弊社にて請負います）。
- 本製品は薄型タイプパネルの為、建物施設内・屋内限定での仕様です。風雨の影響を受ける場所や屋外では使用しないで下さい。また、外部圧（故意）、強風による破損は保証対象外となります。

ホテル・旅館の導入事例／活用例

◀ 沖縄・残波
ロイヤルホテル
(エレベーターホール)

ダイワロイネットホテル▶

色々なシーンにあわせて・・・

◀ カウンター
ライトパネル

▼トイレピクト(突出し)

▼ご案内カウンター(置き)



お問い合せ

株式会社デルプラス

〒520-3027
滋賀県栗東市野尻274番地
TEL 077-551-2585　FAX 077-551-2587